



DEUTSCHE
AMPHIBOLIN-WERKE
VON ROBERT MURJAHN

Betona elementu rūpnieciskās krāsošanas apraksts

- Raugieties, lai virsma būtu tīra un matēta, ar pietiekamu nestspēju, uz tās nebūtu veidņu eļļas, cementa „plīvura”, nenostiprinātu daļiņu u.tml., kas var nelabvēlīgi ietekmēt sasaisti.
- Betona elementu krāsošana jāveic ne agrāk kā vienu diennakti pēc to izliešanas.
- Vienā kārtā nogruntējiet betona virsu ar *Capagrund* nepieciešamajā tonī. Ja tiek izmantota smidzināšana, gruntējums pēc uzklāšanas vienmēr jāapstrādā ar rullīti, lai nodrošinātu, ka starp krāsas kārtu un virsmu nav iekļuvuši putekļi. Apstrādi ar rullīti vienmēr pabeidziet tajā pašā virzienā un raugieties, lai *Capagrund* būtu sadalīts vienmērīgi.
- Ne agrāk kā apmēram 4-6 stundas pēc nožūšanas (ja temperatūra ir apm. 20° un relatīvais gaisa mitrums – 60 %) vienā kārtā uzklājiet virsējo krāsu *Capatong Plus* nepieciešamajā tonī. Atsevišķos gadījumos, kad tiek izmantoti tumši krāsas toni, var būt nepieciešams uzklāt vēl vienu kārtu.
- Tā kā krāsojamie betona elementi vēl nav pilnībā izžuvuši, ir svarīgi, lai uzklātā kārtā nebūtu pārāk bieza. Mēs iesakām nepārsniegt kopējo (gruntējuma + virsējās krāsas) sausas kārtas biezumu 200 µm, jo šādā gadījumā tiek nodrošināta iespēja, ka caur krāsas pārklājumu apmierinošā veidā iztvaikos ūdens. Pretējā gadījumā, ja kārtā ir pārāk bieza un virsma – pārāk mitra, var veidoties burbuļi. Mērot slapjas kārtas biezumu, var rēķināties ar to, ka pēc nožūšanas tas samazināsies uz pusi, respektīvi, ja slapja kārtā ir 200 µm bieza, pēc nožūšanas kārtas biezums būs 100 µm.
- Krāsas pārklājuma sistēma pilnībā sacietē tikai pēc vairākām diennaktīm, kas jāņem vērā, rīkojoties ar krāsotajiem elementiem un uzglabājot tos.

Ja Jums ir jautājumi vai priekšlikumi, sazinieties ar mums.

Rolands Torkelsson (*Roland Torkelsson*) +46 (0)708-844007
roland.torkelsson@caparol.se

INNOVATIVE COATING SYSTEMS SINCE 1895



DAW Nordic AB | Box 36115 | 400 13 Göteborg | tel 031-750 52 00 | fax 031-46 11 06 |
www.dawnordic.se